

PRZEDMIAR ROBÓT PPZ-11-001

Budowa: Dostosowanie do warunków p-poż stolarki drzwiowej
 Obiekt: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Rodzaj robót: Wymiana stolarki drzwiowej
 Lokalizacja: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

 Inwestor: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

PRZEDMIAR PPZ-11-001

Strona 1

		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1		Stolarka drzwiowa p.poż.						
1.1		Obróbka wykończeniowa, wyposażenie drzwi						
1.1	10	Kalkulacja własna		Wyposażenie drzwi istniejących	w siłowniki trzymające skrzydła	szt		6,00
1.1	20	Kalkulacja własna		Obróbka wykończeniowa drzwi- pas 30cm dookoła drzwi (materiały zbliżone do istniejących), zabezpieczenie elementów niepodlegających pracom remontowym, posprzątanie po pracach		kmpl		1,00
1.2		IV piętro						
1.2	30	KNR	401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m²		m²		2,42
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		1,136*2,13				2,42
1.2	40	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż drzwi DB/4/118/SP4 EI60 o odporności ogniowej EI60S		szt		1,00
1.2	50	KNR	401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych		m³		0,62
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		2,42*0,05				0,12
		2	Inne - folie, papier falisty itp.	0,5				0,50
1.2	60	KNR	401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km		m³		0,62
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		0,62				0,62
1.2	70	KNR	401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km		m³		0,62
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		0,62				0,62
1.2	80	Kalkulacja własna		Opłata wysypiskowa		Mg		0,99
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości				
		1		0,62*1,6				0,99

