

PRZEDMIAR ROBÓT PPZ-03-001

Nazwa robót: Rozbudowa systemu SSP Polon 4900 - sterowania drzwiami
Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu

Inwestor: Szpital Miejski Im. Fr. Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu

PRZEDMIAR ROBÓT PPZ-03-001

Nazwa robót: Rozbudowa systemu SSP Polon 4900 - sterowania drzwiami
Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu

Inwestor: Szpital Miejski Im. Fr. Raszei w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu

PRZEDMIAR PPZ-03-001

Strona 1

		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Sterowanie drzwiami nowymi z trzymaczami				
1	10	KNR AL-01 0404-09		Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł sterujący z obudową	szt	8,000
1	20	E - 0508 0800-04		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	metr	80,000
1	30	KNR 5-08 0212-01		Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	80,000
2		Sterowanie drzwi przesuwnych				
2	40	KNR AL-01 0404-09		Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł sterujący z obudową	szt	8,000
2	50	E - 0508 0800-04		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	metr	16,000
2	60	KNR 5-08 0212-01		Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	24,000
3		Sterowanie drzwiami istniejącymi bez trzymaczy - doposażenie 10szt. drzwi w trzymacze				
3	70	KNR AL-01 0404-09		Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - moduł sterujący z obudową	szt	10,000
3	80	KNR AL-01 0404-11		Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter napięcia 24VDC - zasilacz	szt	10,000
3	90	E - 0508 0800-04		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	metr	100,000
3	100	KNR 5-08 0212-01		Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	100,000
3	110	KNR 5-08 0403-01		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt	20,000