

PRZEDMIAR ROBÓT PPZ-02-002

Budowa:	Dostosowanie do warunków p-poż stolarki drzwiowej
Obiekt:	Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
Rodzaj robót:	Wymiana stolarki drzwiowej
Lokalizacja:	Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
Inwestor:	Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT PPZ-02-002

Budowa: Dostosowanie do warunków p-poż stolarki drzwiowej
 Obiekt: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Rodzaj robót: Wymiana stolarki drzwiowej
 Lokalizacja: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

 Inwestor: Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
 Ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

PRZEDMIAR PPZ-02-002

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Stolarka drzwiowa p.poż.		
1.1			Prace przygotowawcze, porządkowe, dokumentacje		
1.1	10	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią oraz papierem falistym pomieszczeń, w których należy wymienić drzwi.	szt	1,00
1.1	20	Kalkulacja własna	Posprzątanie po wykonanych pracach	szt	1,00
1.1	30	Kalkulacja własna	Opracowanie konstrukcyjne	kmpł	1,00
1.2			Przyziemie		
1.2	40	KNR 401-03-54-09-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt	1,00
1.2	50	KNR 401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	4,37
1.2	60	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/-1/1/SP6 EI60	szt	1,00
1.2	70	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/-1/15/SP8 EI30	szt	1,00
1.2	80	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/-1/18/SP9 EI60	szt	1,00
1.2	90	KNR 401-03-49-02-00	Poszerzenie otworu pod nowe drzwi	m ³	0,89
1.2	100	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania do wymiany nadproży	szt	12,00
1.2	110	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania	szt	12,00
1.2	120	KNR 401-03-13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,12
1.2	130	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,48
1.2	140	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży	metr	17,60
1.2	150	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych	m ³	2,29
1.2	160	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,29
1.2	170	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km	m ³	2,29
1.2	180	Kalkulacja własna	Opłata wysypiskowa	Mg	3,66
1.3			Parter		
1.3	190	KNR 401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	20,13
1.3	200	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/0/24/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.3	210	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/0/28/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI30S	szt	1,00
1.3	220	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/0/30/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI30S	szt	1,00
1.3	230	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/0/35/SP3 EI30	szt	1,00
1.3	240	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/0/36/SP3 EI30	szt	1,00
1.3	250	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/0/41/SP4 EI30 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.3	260	KNR 401-03-49-02-00	Poszerzenie otworu pod nowe drzwi	m ³	0,22

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	270	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania do wymiany nadproży	szt	12,00
1.3	280	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania	szt	12,00
1.3	290	KNR 401-03-13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,05
1.3	300	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,20
1.3	310	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży	metr	6,40
1.3	320	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych	m ³	1,98
1.3	330	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,98
1.3	340	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km	m ³	1,98
1.3	350	Kalkulacja własna	Opłata wysypiskowa	Mg	3,17
1.4	I piętro				
1.4	360	KNR 401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	50,49
1.4	370	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/47/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI60S ze ścianą EI120	szt	1,00
1.4	380	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/49/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.4	390	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/50/SP1 EI30 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.4	400	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/55/SP2 EI30 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.4	410	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/1/64/SP3 EI60 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.4	420	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/65/SP3 EI30 o odporności ogniowej EI60S ze ścianą EI120	szt	1,00
1.4	430	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/1/70/SP4 EI60 o odporności ogniowej EI60S ze ścianą EI120	szt	1,00
1.4	440	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi przesuwnych z profili aluminiowych - drzwi z automatem i wpięciem w zasilanie i system ssp	szt	1,00
1.4	450	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych	m ³	3,02
1.4	460	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,02
1.4	470	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km	m ³	3,02
1.4	480	Kalkulacja własna	Opłata wysypiskowa	Mg	4,83
1.5	II piętro				
1.5	490	KNR 401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	13,81
1.5	500	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/2/77/SP1 EI60 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.5	510	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/2/86/SP3 EI30 o odporności ogniowej EI30S ze ścianą EI60	szt	1,00
1.5	520	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych	m ³	1,19
1.5	530	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,19
1.5	540	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km	m ³	1,19
1.5	550	Kalkulacja własna	Opłata wysypiskowa	Mg	1,90
1.6	III piętro				
1.6	560	KNR 401-03-54-10-00	Ostrożne wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	5,34
1.6	570	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi DB/3/100/SP1 EI60 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.6	580	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi D/3/115/SP5 EI60 o odporności ogniowej EI60S	szt	1,00
1.6	590	KNR 401-03-49-02-00	Poszerzenie otworu pod nowe drzwi	m ³	0,13
1.6	600	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania do wymiany nadproży	szt	6,00
1.6	610	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania	szt	6,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.6	620	KNR 401-03-13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m ³	0,02
1.6	630	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,10
1.6	640	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży	metr	3,20
1.6	650	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku odpadów budowlanych	m ³	1,02
1.6	660	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,02
1.6	670	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz odpadów budowlanych samochodami na każdy następny 1 km do 20km	m ³	1,02
1.6	680	Kalkulacja własna	Opłata wysypiskowa	Mg	1,63
<hr/>					
1.7	Obróbka wykończeniowa, wyposażenie drzwi				
1.7	690	Kalkulacja własna	Obróbka wykończeniowa drzwi- pas 30cm dookoła drzwi (materiały zbliżone do istniejących), dodatkowo wkucie kabli do zasilania drzwi, do SSP, do przycisków otwarcia drzwi	szt	1,00
1.7	700	Kalkulacja własna	Samozamykacze do drzwi	szt	15,00
1.7	710	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż mechanizmów automatyki drzwiowej oraz dostosowanie drzwi przesuwanych ręcznie	szt	8,00
1.7	720	Kalkulacja własna	Wymiana i montaż uszczelek do drzwi	kmpł	1,00
1.7	730	Kalkulacja własna	Wyposażenie drzwi nowych ognioodpornych w siłowniki trzymające skrzydła	szt	8,00
1.7	740	Kalkulacja własna	Wyposażenie drzwi istniejących w siłowniki trzymające skrzydła	szt	4,00
1.7	750	Kalkulacja własna	Serwisy i gwarancja	kmpł	1,00