BUDYNEK SZPITALA :
ZL II, ZL III, PM
PRZYZIEMIE

RZUT PRZYZIEMIA

N

6.2-1 Drzwi do klatek schodowych oraz stanowiące zamknięcie na granicach stref pożarowych o klasie odporności ogniowej, zostaną wyposażone w urządzenia umożliwiające ich samoczynne zamknięcia w razie pożaru;
6.2-2 Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL, przedmiotowych budynków o łącznej długości powyżej 50 m, zostaną podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m, przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.
6.2-3 Występujące na drogach komunikacji ogólnej służących do celów ewakuacji elementy drewniane m.in. boazerii ściennej zostaną usunięte bądź zastąpione elementami wykonanymi z materiałów trudnozapalnych.
6.2-4 Drzwi przesuwne w sposób ręczny służące do celów ewakuacji, nie posiadające możliwości samoczynnego ich rozsunięcia i pozostawienia w pozycji otwartej, w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji, zlokalizowanych na kondygnacji I, II i III, zostano wymienione na drzwi spełniające aktualne przepisy
6.2-5 Pochylnia umożliwiająca pokonanie różnicy poziomów na drodze komunikacji ogólnej, służącej do celów ewakuacji, zostanie wyraźnie oznakowana
6.2-6 Przestrzenie, zlokalizowane pomiędzy sufitami podwieszonymi i stropami, zostaną podzielone przegrodami co 50 metrów, wykonanymi z materiałów niepalnych.
6.2-7 Strefy pożarowe na kondygnacjach 0, +1, + 2, +3, +4 oraz +5 zostaną zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.
6.2-8 Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego będą uszczelnione w klasie EI 120/EI60 odporności ogniowej.
6.2-9 Wykładzina podłogowa w obrębie III piętra Administracja, zostanie wymieniona na materiał co najmniej trudnozapalny.

WPIĄĆ DO LINII APTEKI

APTEKA SZPITALNA

STREFA POŻAROWA nr 10

STREFA POŻAROWA nr 9

STREFA POŻAROWA nr 8
POM. ZAPLECZA TECHNICZNEGO

STREFA POŻAROWA nr 7

STREFA POŻAROWA nr 6

POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO

IZBA PRZYJĘĆ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNYCH

STERYLIZATORNIA

Magazyn aparatów
Magazyn leków
Magazyn
Pokój wzyj.
Szatnia pers.
Pomieszczenie
Komora przyjęć
Magazyn
Przestrzeń techniczna
Sekcja czystości
Magazyn żywności
Pom. biurowe magazynu
Natryski
Magazyn
Magazyn bielizny
wc
Śluza
Sterylizatornia
Pom. socjalne
Pom. mycia wózków
Węzeł cieplny
Pom.
Mag.
Gosp.
Maszyn. dźwigu
Pom. UPS
Komunikacja
Sterylizat.
Wydawanie materiałów
Pom. sprężarek
Rozpr. podtl. azotu
Magazyn
Hydrofornia
wentylatorownia
pom. agregatu próżniowego
magazyn
Warsztat
Pom. socjalne
Gabinet lekarski
Poczekalnia
stacja podtl. azotu
Pom. lekarzy
Szatnia
Lekarz zabiegowy
Inspektor p/poż
Archiwum
Przedsionek
Rozdz. NN RG 1 6A
Rozdz. NN RG 2
Śluza brudna
Śluza czysta
Magazyn RTG
Warsztat

drzwi do likwidacji

lampy awaryjne sufitowe - 3 szt.,
lampy awaryjno-kierunkowe boczne - 4 szt.

2 SZT. KLAP P.POŻ.

AGREGAT 3,5 kW DIABETOLOGIA
SPLIT 3,5 kW DIABETOLOGIA
MIEJSCE ZASILANIA ROZDZIELNIA
SPLIT 1 - SPLIT 2 2 x 3,5 kW KOSTNICA
AGREGAT MULTISPLIT 2 x 3,5 kW KOSTNICA

AGREGAT 3,5 kW IZBY PRZYJĘĆ
SPLIT 3,5 kW IZBY PRZYJĘĆ
MIEJSCE ZASILANIA ROZDZIELNIA

APTEKA:
- DOR - 5 szt.
- SAL - 1szt.
- ROP - 1szt.

KOSTNICA:
- DOR - 3 szt.
- SAL - 1szt.
- ROP - 1szt.
- WZ-31 - 1szt.

BUDYNEK B

BUDYNEK A

KORYTARZ: lampy awaryjne sufitowe - 9 szt.,
lampy awaryjno-kierunkowe sufitowe - 15 szt.

PLANOWANA NOWA CENTRALA POLON 4900
DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

WPIĄĆ DO CENTRALI BLOKÓW
OPERACYJNYCH POLON 4900

SALE: lampy awaryjno-kierunkowe sufitowe - 1 szt.

KORYTARZ: lampy awaryjne sufitowe - 2 szt.,
lampy awaryjno-kierunkowe sufitowe - 7 szt.

lampy awaryjne sufitowe - 1 szt.,
lampy awaryjno-kierunkowe boczne - 1 szt.,
lampy awaryjno-kierunkowe sufitowe - 1 szt.,

istn. okno ppoż.

DR-1/1SP8 EI30
O-1/1SP8 EI30
OR-1/1SP7 EI60
DR-1/1SP8 EI60

LEGENDA:

- GRANICA MIĘDZY BUDYNKAMI
- GRANICA STREFY POŻAROWEJ Ściany REI 120 / drzwi, otwory EI 60
- PRZESTRZEŃ WYDZIELONA POŻAROWO Ściana REI 60, otwory EI 30
- Otwory/Przeszklenie EI60 /EI120 na granicachy budynków
- DOJŚCIA EWAKUACYJNE
- PRZEJŚCIE EWAKUACYJNE
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z POMIESZCZENIA
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- CZUJKA DOR - 4046 NAD SUFITEM
- CZUJKA DOR - 4046
- SYGNALIZATOR SAL - 4001
- RĘCZNY OSTRZEGACZ ROP - 4001
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
- DRZWI I OKNA DO WYMIANY

STREFY POŻAROWE:

- STREFA POŻAROWA NR 1
- STREFA POŻAROWA NR 2
- STREFA POŻAROWA NR 3
- STREFA POŻAROWA NR 4
- STREFA POŻAROWA NR 5
- STREFA POŻAROWA NR 6
- STREFA POŻAROWA NR 7
- STREFA POŻAROWA NR 8
- STREFA POŻAROWA NR 9
- STREFA POŻAROWA NR 10



Inwestor:	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu ul. Mickieiwcza 2, 60-834 Poznań
Obiekt:	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2
Temat:	OPZ - Dostosowanie szpitala do warunków p.poż. - stolarka okienna i drzwiowa, instalacje
PRZYZIEMIE	SKALA 1:150 | NR RYS. 1